

Član 4

GARANCIJA

Garancija na metalnu ogradu je 1(jednu)godinu .

Član 5

OBAVEZA IZVRŠIOCA

IZVRŠILAC se obavezuje da izradi, betonira, prefarba , montira, izvrši provjeru istoga i nakon prijema radova shodno tome fakturiše **NARUČIOCU** svoje usluge prema utvrđenoj cijeni.

IZVRŠILAC se obavezuje da u slučaju bilo kakvih nepravilnosti vezanih za metalnu ogradu u što kraćem roku (do 48h) izađe na teren i otkloni nepravilnosti.

IZVRŠILAC garantuje da metalna oграда funkcioniše prema specifikaciji proizvođača i izvršioca usluga.

Specifikacija radova:

BETONAŽA:

- Izrada 40 m cokle I betonski stub
 1. armatura fi 12-50m , uzengije 20x20 komada,
 2. pijesak za betonažu 3 m³,
 3. cement 40 vreća od 20 kg;

MOLERSKI RADOVI:

- 70 stubova 120x30x30cm
 1. Kontakt beton 2 kante od 25 l,
 2. PVC lajsne sa mrežicom 350 m,
 3. Fasadna mrežica 350m²,
 4. Fasadno lijepilo Maksima 90 vreća od 20 kg
 5. Fasadna boja svijetlo siva 6 kanti od 25 l;

IZRADA I MONTAŽA OGRADE:

- Izrada ograde u u gabaritima od 180x105cm
 1. Pr.metalne cijevi 50x30 490m,
 2. Puno željezo 12x12 1320m,
 3. Metalne pločice sa rupom 60x30 280 komada,
 4. Metalni anker fi 10 dužina 10 cm 350 komada,
 5. Zaštitna boja 24 l,
 6. Završna boja 30 l,
 7. Eletrode 15 kg,
 8. Brus fi 230 10 komada.
 - 9.